

E5000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KAYNAKLI İMALAT LİSTESİ

EK-2.14

| SIRA NO | RESİM NO | TANIMLAMA | AÇIKLAMA |
|---------|------------------|---|--|
| 2.14.1 | 001MU0210000-000 | Batarya Kutusu Tip A ve Batarya Kutusu Tip B Montajı | |
| 2.14.2 | 001BS0240001-000 | Kum Kutusu 1 | |
| | 001BS0240002-000 | Kum Kutusu 2 | |
| | 001BS0240003-000 | Kum Kutusu 3 | |
| | 001BS0240004-000 | Kum Kutusu 4 | |
| 2.14.3 | 001EB1200100-000 | Junction Box-1 | Junction Box 1 ve Junction Box 2 E5000 kum kutuları üzerinde bulunmaktadır. |
| | 001EB1200200-000 | Junction Box-2 | |
| 2.14.4 | 001MU0114400-000 | EP Test Junction Box Montajı | |
| 2.14.5 | 001MU0113500-000 | Portable Lamp Box Montajı | |
| 2.14.6 | 001MU0114500-000 | UIC 541 Junction Box Montajı | |
| 2.14.7 | 001MU0113100-000 | AC External Supply Box Montajı | |
| 2.14.8 | 001MU0113200-000 | DC External Supply Box Montajı | |
| 2.14.9 | 001MU0113300-000 | HTEB Montajı | |
| 2.14.10 | 001MU0113400-000 | Earth Terminal Board Montajı | |
| 2.14.11 | 001BR0010000-000 | Pilot Device | |

| | | | |
|---------|------------------|------------------------------|--|
| 2.14.12 | 001FE0410000-000 | Footstep Montajı | |
| 2.14.13 | 001FE0420000-000 | Footstep Front Left Montajı | |
| 2.14.14 | 001FE0430000-000 | Footstep Front Right Montajı | |
| 2.14.15 | 001FE0440000-000 | Platform Inter Car Montajı | |
| 2.14.16 | 001FE0450000-000 | Platform Inter Car Montajı | |
| 2.14.17 | 001FE0610000-000 | Handrail Montajı | |
| 2.14.18 | 001FE0910000-000 | Ventilation Grille Montajı | |
| 2.14.19 | 001FE0620000-000 | Handle Montajı | |
| 2.14.20 | 001MU0114300-000 | Scotch Block Montajı | |
| 2.14.21 | 001MU0120000-000 | Obstacle Deflector Montajı | |

İlgili Teknik Şartname No: TŞ 230.982

| | |
|------------------------------------|--|
| Resim No | 001MU0120000-000 |
| Adı | Obstacle Deflector Montajı (E5000) |
| Atıfta Bulunulan Teknik Dökümanlar | TB2874 |
| Yapılacak İşlemler | |
| Boya ve Etiket | Astarlama ve boyama ayrıntıları için TB2874'e bakılacaktır. |
| Açıklamalar | <p>1-001MU0120000-000 numaralı resimdeki poz 1 (001MU0120001-000) resimlerine göre imal edilecektir. Poz 2 ile poz 6 (dahil) arasındaki tüm bağlantı elemanları ve malzemeler ürün ağacında belirtilen miktarlarca temin edilip iş sonunda TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'ne teslim edilecektir.</p> <p>2- Söz konusu teknik resimlerde ve tüm alt resimlerinde geçen tüm komple ekipmanlar ve malzemeler firma tarafından imal/ temin edilecektir. Teknik resim ve teknik dokümanlara uygun şekilde montajlanacak ve belirtilen zaman kısıtlarına uyularak ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE teslim edilecektir.</p> <p>3-Yüklenici firmalar ihale konusu iş kapsamında ilgili fabrikadan ya da lokomotif mekanik sistemler şube müdürlüğünden bilgi alabilirler.</p> <p>4-İlk ürünün üretimi öncesinde ve sırasında, ayrıca seri üretim onayının verilmesinden sonraki tüm üretim safhalarında, yüklenici firmanın ürünle ilgili tüm süreçleri, TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN ve/veya müşterisinin uygulanması zorunlu tuttuğu denetim süreçlerinden geçecek;ürünle ilgili ihtiyaç duyulan tüm kalite kayıtları ve dokümanlar istenen süre içinde düzenlenerek TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULACAKTIR. (TB2263'e göre)</p> |