


## PURSANTAJ CETVELİ

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	PURSANTAJ ORANLARI
1	10.100.1009	Marangoz ustası	Saat	80,000	%2,41
2	10.100.1041	Marangoz usta yardımcısı	Saat	80,000	
3	10.380.1321	6 mm kalınlıkta Renksiz Telli Camlar ile kırık camların değiştirilmesi (TS EN 572-6)	m <sup>2</sup>	75,000	
4	15.320.1010	Mevcut çelik ya da ahşap aşıklar üzerine, 40 mm taş yünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması (Mahya ve her türlü aksesuar dahil)	m <sup>2</sup>	2.400,000	%74,51
5	15.325.1109	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	120,000	%10,58
6	25.400.1006	10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 0 mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı	m <sup>2</sup>	40,000	
7	15.106.1115	Çinko ve sacdan her türlü çatı deresi sökülmesi	m	200,000	
8	15.106.1109	Galvanizli sac, alüminyum, cam elyaf takviyeli vb. çatı örtüsü sökülmesi	m <sup>2</sup>	2.400,000	
9	15.106.1111	Çatı örtüsü altındaki ahşap kaplama tahtası sökülmesi ve atılması	m <sup>2</sup>	300,000	%12,50
10	15.315.1003	O 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti	m	300,000	
11	15.550.1201	Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) (Sac levhalardan oluk/dere yapılması)	kg	3.200,000	
12	15.300.1005	Çatı üzerine 16-20 mm çam kereste ile tahta kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	100,000	
					%100

  
**Safa MUTYILMAZ**  
 İnşaat Yükl. Müh.  


  
**Zafer ÇETİM**  
 Sabit Tes. Yap. Oranları  
 Şube Müdürü