

[TŞ-D40.0010]

[Rev. D 0000]

Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahı Teknik Şartnamesi

[Yayın Tarihi : 14/11/2023]

[Revizyon Tarihi : .././....]

	Ad Soyad	Unvan	İmza
Onaylayan	Ahmet Ferudun DÖNMEZ	İmalat Fab. Müdürü	
Kontrol Eden	Cengiz ERTEKİN	Teknik Şef	
Hazırlayanlar	İrfan ÖREN	Teknik Ressam	

Form No: TTHF-18	Yayın Tarihi: 27.04.2021	Rev. No: 00	Form Adı: TEKNİK ŞARTNAME FORMATI
---------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------------



1. KONU

Bu teknik şartname, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğünde imalatı ve onarımı yapılan tüm vagonların metal boru ve profillerin kesim işlerinde kullanılacak Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahının satın alınmasına esas teknik ve genel özellikleri ile garanti konularını kapsar.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Tezgah boyu = 3400 mm

Tezgah tabla yüksekliği = 935 mm

Tezgah yükseklik = 2360 mm

Tezgah en = 2060 mm

2.2. Hidrolik motor 1.1 kw-1500 dev. / dak.

2.3. Kesme hızı 15 metre / dak.- 100 metre / dak

2.4. Şerit ölçüsü 54x1.6x7240 mm

2.5. Soğutucu motor 0.12 kw 3000 devir / dak.

2.6. Şerit motoru 4 kw – 1500 devir / dak

2.7. Voltaj 400 volt

2.8 Şerit sıkma ve germe işlemi hidrolik olacak.

3. GENEL HUSUSLAR

3.1. Teklif edilen Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahına ait yeterli miktarda doküman teklife eklenecek. Verilecek teklifler Teknik Şartname maddelerine tek tek cevap verilecek şekilde Türkçe olarak hazırlanacaktır.

3.2. Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahının standart ekipmanlarının neler olduğu teklifte belirtilecektir.

4. GARANTİ VE TESLİMAT

4.1. Yüklenici firma Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahını ve ekipmanlarını dış etkenlerden korunmuş şekilde ve uygun ambalajlar içerisinde 29.12.2023 tarihine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğüne teslim etmiş olacaktır.

4.2. Kablo dışındaki işlemlerin tamamı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Tezgah montajı yüklenici firma tarafından yapılacak, kurulacak ve çalışır halde teslim edilecektir.

4.3. Yüklenici firma tarafından tezgahın bakım ve çalıştırılması ile ilgili 5 gün eğitim verilecektir.

4.4. Yarı Otomatik Çift Yön Açılı Hidrolik Sütunlu Testere Tezgahının kontrol ve kabul işlemleri TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacak olup, yapılan kontroller sonucunda tezgah, kabul veya red edilecektir.

4.5. Tezgahta meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamında giderilecektir.